Problématique liée au métier	**Matériels et/ou Logiciels utilisés**
Réaliser une installation dans les règles de l'art	**Dossier Technique :** dossier technique « le pavillon Le Cunff », extrait du CCTP **Support de connaissance** : Cours « T1-simple allumage et prise »

Tâches professionnelles associées	
T 1-2	Rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d'exécution
T 2-1	Organiser le poste de travail
T 2-2	Implanter, poser, installer les matériels électriques
T 2-3	Echanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l'installation à l'interne
T 2.6	Mener son activité de manière éco-responsable

	–	-	+	++
C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable				
A2-1 : Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l'art				
A2-2 : Le façonnage est réalisé conformément aux prescriptions et règles de l'art				
A2-3 : Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art				
A2-4 : Le consommable est utilisé sans gaspillage				
C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation				
A3-1 : Les contrôles (visuels, caractéristiques ...) sont réalisés				
A3-2 : Les mesures (électriques, dimensionnelles, ...) sont réalisées				
A3-3 : Les essais adaptés sont réalisés				
A3-4 : Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées				
C11 : Compléter les documents liés aux opérations				
A1-1 : Les documents à compléter sont identifiés				
A1-2 : Les documents sont complétés ou modifiés correctement				

	–	▄	▮	▮
A2-1 : Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l'art				

En suivant la documentation technique, implante le matériel en respectant ces contraintes :

- Le matériel est solidement fixé (les vis sont serrées sans excès, le matériel ne bouge pas)
- Le matériel est posé de niveau
- Les côtes sont respectées

	–	▄	▮	▮
A2-2 : Le façonnage est réalisé conformément aux prescriptions et règles de l'art				

En suivant la documentation technique, implante les canalisations en respectant ces contraintes :

- Les canalisations sont solidement fixées (les vis sont serrées sans excès, le matériel ne bouge pas)
- Les canalisations sont posées de niveau
- Les côtes sont respectées

	–	▄	▮	▮
A2-3 : Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art				

En suivant la documentation technique, raccorde les matériels en respectant les règles de l'art :

- Les conducteurs sont coupés à la pince coupante
- Les conducteurs sont dénudés à l'aide de la pince à dénuder correctement réglée
- Pas de cuivre apparent sur un conducteur raccordé
- Tenue correcte du raccordement (pas de serrage excessif)
- Réserve suffisante du conducteur après raccordement

A2-4 : Le consommable est utilisé sans gaspillage				

Les conducteurs sont prélevés dans le bac de recyclage	OUI	NON

A3-1 : Les contrôles (visuels, caractéristiques ...) sont réalisés				

Après réalisation, tu as contrôlé visuellement que l'ensemble était de niveau	OUI	NON

A3-2 : Les mesures (électriques, dimensionnelles, ...) sont réalisées				

Après réalisation, tu as vérifié que les côtes étaient respectées	OUI	NON

A3-3 : Les essais adaptés sont réalisés				

Après réalisation, tu as vérifié que les appareils réagissaient correctement aux manipulations (« clic » de l'interrupteur en le manipulant, pas de matériel qui bouge quand on le touche, etc.)	OUI	NON

A3-4 : Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées				



Contrôle du respect des consignes par le professeur



Il a eu des déplacements injustifiés pendant l'activité	OUI	NON
Il a eu utilisation du téléphone en dehors du cadre de l'activité	OUI	NON
Il a eu attitude déplacée, incorrecte, dangereuse pendant l'activité	OUI	NON

Rapport en cas d'attitude déplacée, incorrecte, dangereuse :

……

……

……

……

……

……

……

……

……

A1-1 : Les documents à compléter sont identifiés				

Après réalisation, tu t'es connecté sur https://sebpro56300.github.io/melec/eleve.html pour accéder au bon d'intervention	OUI	NON

A1-2 : Les documents sont complétés ou modifiés correctement				

Tu as rempli le bon d'intervention pour le soumettre à signature	OUI	NON